



NAKŁADKA NA TRYBUNĘ
DŁUGOŚĆ 1,2m; 2szt.



ELEMENT: NAKŁADKA NA TRYBUNĘ dł. 1,2m					IŁOŚĆ		2 szt.	
LP	ZNAK ELEMENTU	GRUBOŚĆ [mm]	SZEROKOŚĆ [mm]	LICZBA [szt.]	DŁUGOŚĆ [mm]	MASA [kg]		GATUNEK MATERIAŁU
						JEDNOSTKOWA	CAŁKOWITA	
1	L40x40x40	-	-	1	12960	2,42	31,36	S235
2	BLACHA RYFLOWANA 4mm	4	875	1	1200	27,48	32,98	S235
MASA OGÓLNA 1 szt [kg]						64,3		
MASA OGÓLNA CAŁOŚCI [kg]						128,7		

- stal S235JR,
- spoiny czołowe 0,5V; dla żeberek dopuszczalne spoiny pachwinowe 0,7*gr. cieńszego z łączonych elementów,
- proszę przyjąć zabezpieczenie antykorozyjne do C3,
- elementy stalowe ocynkować ogniowo

REWIZJA 1
08.07.2022

PROFIL						BIURO USŁUG ARCHITEKTONICZNYCH S-ka. z o.o.	
41-506 C H O R Z Ó W ul. Przyjemna 14 tel. 246-03-08							
OBIEKT	MODERNIZACJA STADIONU IM. ERNESTA POHLA obejmująca rozbudowę stadionu miejskiego w Zabrzu wraz z budową dwukondygnacyjnego parkingu podziemnego, usługami towarzyszącymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną				FAZA	PW	
					BRANŻA	ARCHITEKTURA KONSTRUKCJA	
ADRES	41-800 ZABRZE, UL. ROOSEVELTA 81				NR ARCH.	A-1642/22	
TEMAT	ZMIANA LOKALIZACJI TYMCZASOWEJ INFRASTRUKTURY ZWIĄZANEJ Z PRODUKCJĄ SYGNAŁU TELEWIZYJNEGO W CZASIE BUDOWY IV TRYBUNY ARENY ZABRZE CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU				INWESTOR:	STADION W ZABRZU SP. Z O.O. UL. F. ROOSEVELTA 81 41-800 ZABRZE	
NAZWA RYSUNKU	NAKŁADKA NA TRYBUNĘ				DATA	05.2022	
PROJEKT.	mgr inż. arch. Walenty WRÓBEL		NR UPR.	409/79	SPECJ.	ARCH.	
PROJEKT.	mgr inż. Bartosz RUSZEL		NR UPR.	18/06/SŁOKK	SPECJ.	KONSTR.	
OPRAC.	mgr inż. arch. Jacek GAJER				NR RYS.	.19	