

Lista pytań i odpowiedzi dotyczących udzielenia zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Wykonanie robót budowlanych, których efektem będzie zmiana lokalizacji tymczasowej infrastruktury związanej z produkcją sygnału telewizyjnego w czasie budowy IV trybuny Areny Zabrze”

Ogłoszenie BZP 2021/BZP 00316923/01 Z DNIA 23.08.2022R.

Data dokumentu: 09.09.2022 r.

Nr pytania	Treść pytania	Data wpłynięcia pytania	Treść odpowiedzi	Data publikacji odpowiedzi
1.	Czy każda budka komentatorska ma posiadać swoją szafę rack z infrastrukturą teleinformatyczną jak jest w opisie czy jedną wspólną jak jest w przedmiarach.	2022-09-08	Należy zamontować jedną szafę rack w kabinie komentatorskiej zlokalizowanej na sektorze B16 najbliższej linii środkowej boiska. Następnie należy połączyć PEL-e w poszczególnych kabinach z zamontowaną szafą rack. Długość kabla pomiędzy PEL a szafą nie może przekraczać 100 m. Dodatkowo w ofercie należy przewidzieć demontaż istniejącej kamery Avigilon 5.0MP-HD-DN zamontowanej w chwili obecnej na dachu starej trybuny zachodniej oraz jej ponowny montaż pod dachem trybuny wschodniej pomiędzy osiami 18 i 19 (nad linią środkową boiska). Montaż kamery wymaga użycia techniki alpinistycznej.	2022-09-09