

Lista pytań i odpowiedzi dotyczących udzielenia zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Wykonanie robót budowlanych, których efektem będzie zmiana sposobu użytkowania części powierzchni Stadionu im. Ernesta POHLA w Zabrze na pomieszczenia: ośrodka rehabilitacji, magazynowe, gastronomii.”

Ogłoszenie BZP 2022/BZP 00329215/01 Z DNIA 01.09.2022R.

Data dokumentu: 12.10.2022 r.

Nr pytania	Treść pytania	Treść odpowiedzi
1.	Czy Zamawiającemu przysługują pełne prawa do dokumentacji o której mowa w § 32 ust. 7 Umowy, w tym prawa zależne. Uzyskanie odpowiedzi jest kluczowe dla ustalenia zakresu dopuszczalnych zmian w dokumentacji.	Zamawiającemu przysługują prawa zależne do dokumentacji stanowiącej załącznik nr 1 do umowy, w zakresie wskazanym w § 32 ust. 7 umowy.
2.	W związku z § 12 pkt 3. Ppkt j. "Przedmiot zamówienia, oprócz określonego w ust. 1, obejmuje także: inne niezbędne do pełnej realizacji przedmiotu zamówienia (np. przygotowanie dokumentów i dokumentacji do zmiany pozwolenia na budowę, jeżeli taka konieczność zaistnieje)". Proszę o informację czy w związku za zmianą użytkowania części powierzchni Stadionu oraz zmianami wizualnymi (w tym zmianą wyglądu elewacji) oferty powinni uwzględnić dodatkowe koszty związane z konsultacjami i uzyskaniem zgody głównych projektantów Stadionu)	Wykonawcy nie muszą w cenie oferty uwzględniać dodatkowych kosztów związanych z konsultacjami i uzyskaniem zgody głównych projektantów Stadionu.
3.	Jaki podmiot będzie realizować nadzory autorskie w odniesieniu do już opracowanej dokumentacji – czy jest to zamawiający, czy podmiot trzeci?	Nadzory autorskie będą wykonywane przez podmiot, z którym zamawiający zawarze umowę na etapie realizacji inwestycji.
4.	Wnosimy o uzupełnienie § 26 Umowy w ten sposób, żeby określić maksymalną wysokość kar umownych, jakimi może Inwestor obciążyć Wykonawcę – taki obowiązek wynika wprost z art. 436 ust. 1 pkt 3) pzp. Wnosimy o uzupełnienie zapisów umowy oraz określenie tej wartości na pułapie maksymalnie 20% wartości wynagrodzenia.	W § 26 Umowy dodaje się ust. 6 o brzmieniu: „Łączną maksymalną wysokość kar umownych jakich może dochodzić Zamawiający wobec Wykonawcy (limit kar umownych) ustala się w wysokości 20% należnego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 23 ust. 1 niniejszej Umowy”
5.	Wnosimy o uzupełnienie § 26 Umowy w ten sposób, że zostaną wprowadzone kary umowne na rzecz Wykonawcy, jak np. w zakresie odpowiedzialności za odstąpienie z winy Inwestora, brak współdziałania i in. Kary te powinny być analogiczne jak te określone w Umowie. Kary powinny być powiązane m.in. z § 27 ust. 10 oraz § 29 ust. 10 Umowy.	Zamawiający nie zmienia treści SWZ we wnioskowanym zakresie.
6.	Wnosimy o uzupełnienie § 31 o mechanizm waloryzacji wynagrodzenia, niezależnie od okoliczności, że termin realizacji Umowy nie przekracza 12 miesięcy, w tym ze względu na obecnie występujące warunki rynkowe. Zapisy powinny być dostosowane do art. 439 pzp.	Zamawiający nie zmienia treści SWZ we wnioskowanym zakresie.
7.	Wnosimy o zmianę zapisów § 34 ust. 3 dot. Siły Wyższej, w ten sposób, że w miejsce obustronnego protokołu wystarczająca będzie stosowna notyfikacja drogą strony.	Zamawiający nie zmienia treści SWZ we wnioskowanym zakresie.
8.	Kiosk piwny. W jaki sposób należy wykończyć posadzkę pomieszczeń K.01 do K.03? Wg rysunków płytki, wg przedmiaru farba epoksydowa.	należy zastosować płytki gresowe jak na rysunku 07 (PROJ. TECHN.-WYK. – PROJEKT – PRZEKRÓJ AA)
9.	Kiosk piwny. Czy w pomieszczeniach K.01 do K.03 należy wykonać cokół z materiału tożsamego z posadzką?	tak
10.	Kiosk piwny. Z jakiego materiału należy wykonać parapety wewnętrzne?	Należy zamontować podokienniki grubości 3 cm z konglomeratu w kolorze szarym. Okna montować w licu ściany od strony komunikacji. Nie stosować okapnika (parapetu zewnętrznego).
11.	Kiosk piwny. Czy należy ocieplić strop (sufit) pomieszczeń K.01 do K.03 lub strop kondygnacji poniżej tych pomieszczeń? W specyfikacji technicznej jest zapis mówiący o wełnie lamelowej gr. 15cm między poz. +2 i +3.	Stropów nie należy ocieplić
12.	Lokal gastronomiczny. Czy ściany murowane od strony lokalu gastronomicznego należy tynkować? Wg opisu ściany nietynkowane, wg przedmiaru tynk gipsowy.	ściany od strony lokalu gastronomicznego należy otynkować. Tynk cementowo - wapienny
13.	Lokal gastronomiczny. Czy należy ocieplić strop (sufit) lokalu gastronomicznego wełną lamelową? Wg rysunków – nie, wg opisu – tak.	Stropu nad lokalem gastronomicznym nie należy ocieplić

Lista pytań i odpowiedzi dotyczących udzielenia zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Wykonanie robót budowlanych, których efektem będzie zmiana sposobu użytkowania części powierzchni Stadionu im. Ernesta POHLA w Zabrze na pomieszczenia: ośrodka rehabilitacji, magazynowe, gastronomii.”

Ogłoszenie BZP 2022/BZP 00329215/01 Z DNIA 01.09.2022R.

Data dokumentu: 12.10.2022 r.

Nr pytania	Treść pytania	Treść odpowiedzi
14.	Pytanie ogólne. W specyfikacji technicznej, w opisie wełny lamelowej, jest wskazany parametr nie większy niż $\lambda=0,035\text{W/mK}$. Wełna lamelowa ma współczynnik $\lambda=0,037\text{W/mK}$. Proszę o określenie, czy nadrzędny jest rodzaj materiału dociepleniowego, czy parametr λ ?	Należy kierować się rodzajem materiału z założeniem, że współczynnik przewodzenia ciepła λ nie przekroczy wartości $0,037\text{ W/mK}$.
15.	Pytanie ogólne. W dokumentacji opisano docieplenie stropów wełną lamelową gr. 10cm. Jednocześnie w specyfikacji jest mowa o ociepleniu gr. 8 lub 15cm (zależnie od lokalizacji). Proszę o określenie, jaką grubość izolacji należy zastosować?	Należy zastosować wełnę lamelową gr.10 cm.
16.	Jakiego producenta jest istniejący system zainstalowany na obiekcie: 1. System Sygnalizacji Pożaru 2. Instalacja Dźwiękowa Systemu Ostrzegania 3. System CCTV 4. Urządzenia Aktywne Lan (Switch ,Acces Point) 5. System Przyzywowy Dla Niepełnosprawnych Jest to niezbędne do prawidłowego dopasowania systemu do istniejącego i prawidłowego jego działania	Ad. 1 system oparty o moduły firmy Esser; Ad.2 system oparty o moduły firmy Variodyn; Ad. 3 Avigilion, jednak CCTV w pomieszczeniach rehabilitacji nie będzie powiązany z systemem CCTV stadionowym; Ad. 4 w przypadku urządzeń aktywnych zainstalowane są urządzenia różnych producentów; Ad 5 na stadionie nie ma zainstalowanego systemu przyzywowego dla osób niepełnosprawnych
17.	Pytanie ogólne. Wg opisu do projektu należy wykonać ściany gipsowo-kartonowe o zwiększonym oporze akustycznym. Prosimy o wskazanie oczekiwanego parametru izolacyjności akustycznej RA1 [db].	R'A1 > 50 dB
18.	Pytanie ogólne. Do jakiego poziomu należy wykonać płytki na ścianach we wskazanych pomieszczeniach? Wg opisu 2,20m, a wg rysunków 2,10m.	Montaż płytek do wysokości 220 cm
19.	Pytanie ogólne. W których pomieszczeniach oraz do jakiej wysokości należy wykonać na ścianach lamperię?	Lamperię wykonać do wysokości 160 cm w pomieszczeniach komunikacji rehabilitacji.
20.	Pytanie ogólne. Jakiego rodzaju tynki należy wykonać na ścianach? Wg przedmiaru występują wyłącznie tynki gipsowe, w specyfikacji jest mowa wyłącznie o tynkach cementowo-wapiennych.	Tynki wewnętrzne w miejscu ich stosowania wykonać jako gipsowe gr. 10 mm z uwzględnieniem odpowiedzi na pytanie nr 12
21.	Pytanie ogólne. Czy na tynkach należy wykonać gładzie? Zostały one opisane w specyfikacji, ale w dokumentacji i przedmiarze nie ma wytycznych odnośnie konieczności ich wykonania.	nie
22.	Rehabilitacja. Jakie wyposażenie powinna posiadać lada recepcyjna, tj. ile szuflad, szafek z półkami, niezabudowanej przestrzeni pod blatem, w jaki sposób mają być otwierane (uchwyt, frez, tip on)?	Lada recepcyjna nie jest przedmiotem zamówienia
23.	Pytanie ogólne. Prosimy o potwierdzenie, że elementy wyposażenia pomieszczeń (wyposażenie biurowe, sprzęt fizjoterapeutyczny) wymienione w dokumentacji, nie stanowią przedmiotu niniejszego przetargu.	potwierdzamy
24.	Rehabilitacja. Jakie wymiary powinna mieć wycieraczka w wiatrołapie? Wg rysunków wycieraczka 195x150cm, wg opisu „wycieraczka wypełnia całość wiatrołapu”.	Należy zastosować wycieraczkę o wymiarach 195x150 cm w ramie montażowej stosownie do rysunku 014 (PROJ. TECHN.-WYK. - DETAL WYCIERACZKI).
25.	Rehabilitacja. Czy wycieraczka powinna posiadać odwodnienie? Wg rysunków wycieraczka zaprojektowana jest jako wpuszczana w posadzkę, osadzona w ramie montażowej. Wg opisu „wycieraczka z odprowadzeniem wody poprzez strop do kanalizacji”, jednocześnie nie został wydany w dokumentacji osadnik wycieraczki, a w branży sanitarnej nie ma wskazanego przejścia kanalizacji w celu jej odwodnienia.	nie

Lista pytań i odpowiedzi dotyczących udzielenia zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Wykonanie robót budowlanych, których efektem będzie zmiana sposobu użytkowania części powierzchni Stadionu im. Ernesta POHLA w Zabrze na pomieszczenia: ośrodka rehabilitacji, magazynowe, gastronomii.”

Ogłoszenie BZP 2022/BZP 00329215/01 Z DNIA 01.09.2022R.

Data dokumentu: 12.10.2022 r.

Nr pytania	Treść pytania	Treść odpowiedzi
26.	Kiosk piwny. Wg rysunków branży sanitarnej wykonanie instalacji wod-kan w kiosku piwnym wymaga ingerencji w pomieszczenia „łóża VIP nr 10” oraz „łóża VIP nr 11”. Jaki zakres i charakter prac odtworzeniowych po wykonaniu instalacji należy przewidzieć w tych pomieszczeniach?	Podłączenia kiosku do istniejących instalacji wod-kan należy wykonać w przestrzeni sufitu podwieszanego w łóżach nr 2 i 3. Na całej powierzchni obydwu łóż i barków zabudowany jest sufit z rozbiieranych kasetonów. Jedynie należące do nich pomieszczenia WC mają sufit pełny z płyt g-k. W przestrzeni sufitu kasetonowego wystarczy zatem zabezpieczyć pomieszczenie przed wszelkimi uszkodzeniami a na końcu ułożyć z powrotem kasetony, odkurzyć i posprzątać po wykonanych pracach (jeżeli dojdzie do jakichś zadrapań i uszkodzeń ścian, mebli, stolarki itp., to oczywiście konieczna będzie naprawa w tym zakresie). W pomieszczeniach WC konieczne będzie odtworzenie sufitu pełnego. Ingerencję w płyty można zminimalizować przez wycięcie odpowiednich otworów i osadzenie na koniec otwieranych rewizji. Wówczas pozostanie tylko ogólne czyszczenie pomieszczeń po montażu.
27.	Pytanie ogólne. Wg specyfikacji kolor farb do malowania pomieszczeń jest „do ostatecznego uzgodnienia”. Proszę o określenie czy należy przewidzieć malowanie na kolor biały, pastelowy czy ciemny?	Wszystkie pomieszczenia przeznaczone do malowania należy pomalować na kolor biały
28.	Pytanie ogólne. Wg przedmiaru należy wykonać <u>uzupełnienie uszczelnień</u> pożarowych istniejących kanałów wentylacyjnych i przejść instalacyjnych sieci wod-kan przez ściany oddzielenia pożarowego. Na rysunkach jest to opisane jako <u>wykonanie uszczelnień</u> przejść przez przegrody instalacji wentylacji. Proszę o doprecyzowanie, czy chodzi o wykonanie nowych uszczelnień, czy uzupełnienie istniejących uszczelnień – jaki zakres prac należy przewidzieć?	w pozycji nr 90 przedmiaru jest mowa o istniejących kanałach przechodzących przez istniejące ściany oddzielenia pożarowego zatem, w tej pozycji przedmiarowej, należy przewidzieć uzupełnienie istniejących uszczelnień pożarowych. Ponadto do zakresu wykonawcy należy uzupełnienie brakującego uszczelnienia pożarowego pomiędzy istniejącymi ścianami oddzielenia pożarowego a stropem.
29.	Rehabilitacja. Jakiej wysokości odbojnice płaskie należy przyjąć: (1) za siedziskiem, na wysokości odbojoporęczy, a jakie (2) powyżej posadzki, na wys. 20-30cm od podłogi. Detal rysunkowy nr 015 wskazuje na wybór spośród czterech typów odbojnic o wysokości od 10 do 30cm.	Odbojnice płaskie za siedziskiem szerokości 30 cm montowane 70 cm od poziomu podłogi (licząc do spodu pasa odbojnicy). Na poziomie 20-30 cm od podłogi (licząc do spodu pasa odbojnicy) należy zamontować element szerokości 20 cm
30.	Czy istnieje dokumentacja projektowa KONSTRUKCYJNA dla tego tematu bo jest tylko architektura jeżeli chodzi o budowlankę	Całość dokumentacji będącej w posiadaniu Zamawiającego została udostępniona na stronie internetowej
31.	Zgodnie z SWZ pkt. 8 ust. 12 „Oferta oraz oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 PZP muszą być złożone w oryginale”. Proszę o wyjaśnienie przedmiotowego zapisu, ponieważ zgodnie z pozostałą treścią SWZ, oferta winna być złożona drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu.	Zamawiający wyjaśnia, iż oferta powinna stanowić oryginał dokumentu. Oznacza to, że jest oświadczeniem Wykonawcy sporządzonym w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wymóg ten jest niezależny od technicznego sposobu złożenia oferty, który zgodnie z pkt 14. 1 SWZ został wskazany następująco: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
32.	Aby wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu - czy dopuszczalne Państwo możliwość złożenia dodatkowego oświadczenia o tym, iż na czas realizacji zamówienia Wykonawca będzie dysponował wymaganymi kierownikami branżowymi, korzystając z zasobów podwykonawców, jeżeli na moment składania oferty nie są oni znani? Czy wystarczającym wówczas będzie, aby w formularzu ofertowym pkt. 8 wykazać zakres prac, który będzie zrealizowany z pomocą podwykonawców, bez wypełniania pkt.5? Tym samym pominięciem załącznika nr 5 do SWZ?	Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia dodatkowego oświadczenia o tym, iż na czas realizacji zamówienia Wykonawca będzie dysponował wymaganymi kierownikami branżowymi, korzystając z zasobów podwykonawców, jeżeli na moment składania oferty nie są oni znani. Wykonawca zobligowany jest spełniać warunki udziału w postępowaniu na dzień składania ofert tj. dysponować osobami, o których mowa w pkt 17.3. SWZ. Zamawiający wyjaśnia, że nie będzie wystarczającym, aby w formularzu ofertowym w pkt.8 wykazać zakres prac, który będzie zrealizowany z pomocą podwykonawcą, bez wypełniania pkt 5. Jeżeli wykonawca będzie korzystał z potencjału innego podmiotu w celu wykazania warunku dysponowania wymaganymi treścią SWZ osobami, zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą m.in. oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby na podstawie art. 125 ust. 1 Pzp (załącznik nr 5)
33.	Prosimy o udostępnienie Oferentom edytowalnej wersji załączników, które należy złożyć wraz z ofertą, a które stanowią integralną część SWZ.	Zamawiający udostępni edytowalną wersję załączników

Lista pytań i odpowiedzi dotyczących udzielenia zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Wykonanie robót budowlanych, których efektem będzie zmiana sposobu użytkowania części powierzchni Stadionu im. Ernesta POHLA w Zabrze na pomieszczenia: ośrodka rehabilitacji, magazynowe, gastronomii.”

Ogłoszenie BZP 2022/BZP 00329215/01 Z DNIA 01.09.2022R.

Data dokumentu: 12.10.2022 r.

Nr pytania	Treść pytania	Treść odpowiedzi
34.	Na rysunku PPOŻ. nr 1 - "Rzut poziomu 0 - zabezpieczenie istniejących instalacji p.poż." kolorem zielonym oznaczono obszar istniejącego przejścia instalacji przez przegrodę do uszczelnienia oraz sprawdzenia stanu klap p.poż. Obszar ten wyznaczono m.in. dla ściany graniczącej ze Sklepem Kibica. Na podstawie pozostałych dostępnych danych, należałoby domniemywać, że ta ściana nie jest w wykonaniu oddzielenia pożarowego, a instalacje przez nią przechodzące nie posiadają żadnych zabezpieczeń. Jak należy traktować rzeczoną ścianę i przechodzące przez nią instalacje?	ściana pomiędzy Lokalem Gastronomicznym a Sklepem Kibica, pozostaje jako bezklasowa pod względem pożarowym i nie wymaga instalacji klap pożarowych oraz wykonywania uszczelnienia pożarowego pomiędzy pomieszczeniami.
35.	Projekt instalacji sanitarnych nie obejmuje części gastronomicznej, w przeciwieństwie do projektu architektoniczno-budowlanego i elektrycznego. Czy w zakresie instalacji sanitarnych należy wykonywać część gastronomiczną?	Realizacja robót w zakresie instalacji sanitarnych nie obejmuje części gastronomicznej. Należy wykonać zgodnie z projektem. W związku z powyższym nie należy wykonywać okładzin z płytek w pomieszczeniach lokalu gastronomicznego
36.	Prosimy o wyjaśnienie, czy prace związane z instalacjami sanitarnymi, a więc instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna oraz wod - kan i c.o. w lokalu gastronomicznym są w zakresie przetargu. Jeżeli tak prosimy o uzupełnienie dokumentów przetargowych o projekty i przedmiary w/w instalacji.	odpowiedź jw.
37.	Prosimy o wyjaśnienie, czy w zakresie wyceny należy uwzględnić wykonanie obróbki przejść ppoż. istniejących rurociągów przez ściany oddzielenia pożarowego. Jeżeli tak prosimy o podanie ich typu i ilości oraz uszczegółowienie zakresu prac.	w dokumentacji udostępnionej do przetargu istnieje projekt do w/w zagadnień jako osobne opracowanie. W opracowaniu znalazły się typy klap opis montażu oraz zabezpieczeń pożarowych. Przedmiar do tego elementu zostaje udostępniony jako załącznik do odpowiedzi
38.	Prosimy o wyjaśnienie, czy w zakresie wyceny należy uwzględnić wykonanie i montaż klap ppoż. istniejących kanałów wentylacyjnych w ścianach oddzielenia pożarowego. Jeżeli tak prosimy o podanie ich typu i ilości oraz uszczegółowienie zakresu prac.	W miejscach przejść kanałów wentylacyjnych przez ściany oddzielenia pożarowego należy zamontować klapy ppoż. Zakres prac obejmuje odstonięcie przewodu (zdjęcie otuliny izolacyjnej na możliwie najkrótszym odcinku umożliwiającym realizację zadania), przecięcie przewodu, montaż klapy ppoż, test działania, osłonięcie kanału otuliną adekwatną do istniejącej, wykonanie osłony przejścia przez ścianę oddzielenia pożarowego. Szczegóły w wydzielonym opracowaniu branżowym.
39.	Zgodnie z opisem architektury toalety dla niepełnosprawnych należy wyposażyć w kompletne urządzenia obsługowe dla użytkowników. Prosimy o wyspecyfikowanie urządzeń i ich ilości	<p>Stefa umywalkowa: Poręcze przy umywalce montowane po bokach w odległości ok. 40 – 45 cm od osi umywalki. Wysokość montażu uchwytów dla niepełnosprawnych powinna wynosić ok. 80 – 85 cm od posadzki do górnej krawędzi poręczy. W przypadku montażu do ściany typu karton-gips konieczne jest zastosowanie odpowiedniego wzmocnienia. Alternatywą są poręcze przytwierdzone do podłoża.</p> <p>Stefa toaletowa Poręcze i uchwyty przy toalecie zamocowane po obu jej stronach. Poręcze od ściany stałe a od strony umywalki uchylne. Montować je należy w odległości ok. 70 cm od siebie, na wysokości 70-80 cm od podłoża.</p> <p>Stefa prysznicowa: Uchwyty strefy prysznicowej proste oraz kątowe, montowane na wysokości 75-85 cm nad poziomem podłoża. Dodatkowo zamontować uchwyt dla niepełnosprawnych kątowny poziomy, przystosowany do zawieszenia na nim krzeselka zawieszanego. Taki uchwyt należy zamontować na wysokości 46-48 cm licząc od podłoża</p> <p>Specyfikacja urządzeń:</p>
40.	Prosimy o podanie parametrów płytek ściennych, które mają być zastosowane na obiekcie, tzn. czy mają być mono-kolory , czy „pieprz-sól”, inne jak beton, kamień, czy lastryko; generalnie prosimy o określenie koloru i czy mają być one matowe czy z połyskiem.	Zaprojektowano okładziny ścienne typu mono-kolor. Należy zastosować płytki białe ceramiczne o gładkiej powierzchni.
41.	Dotyczy pomieszczenia B01- sala konsumpcyjna. Prosimy o informację czy istniejącą ścianę z płyty GK, która znajduje się po prawej stronie, a która nie posiada odporności pożarowej , należy zabezpieczyć do odporności pożarowej EI120. Jeżeli tak to prosimy o podanie zakresu prac, który należy ująć w wycenie	Ściana pomiędzy Lokalem Gastronomicznym a Sklepem Kibica, pozostaje jako bezklasowa pod względem pożarowym i nie wymaga instalacji klap pożarowych oraz wykonywania uszczelnienia pożarowego pomiędzy pomieszczeniami.

Lista pytań i odpowiedzi dotyczących udzielenia zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Wykonanie robót budowlanych, których efektem będzie zmiana sposobu użytkowania części powierzchni Stadionu im. Ernesta POHLA w Zabrze na pomieszczenia: ośrodka rehabilitacji, magazynowe, gastronomii.”

Ogłoszenie BZP 2022/BZP 00329215/01 Z DNIA 01.09.2022R.

Data dokumentu: 12.10.2022 r.

Nr pytania	Treść pytania	Treść odpowiedzi
42.	Dotyczy istniejącej ściany na parterze SC-03, przechodzącej przez pomieszczenia M.01, M.02, B.05, B06, B.07. Ponieważ istniejąca ściana ma być ścianą ppoż., natomiast około 90% tej ściany nie posiada uszczelnienia ppoż. za pomocą masy, prosimy o informację czy w zakresie przetargu jest dodatkowo uzupełnienie uszczelnienia tej ściany do wymaganej odporności ppoż. Prosimy o podanie zakresu i specyfikacji prac.	Połączenie ściany i stropu na tym odcinku wypełnione jest warstwą wełny skalnej. Należy przewidzieć uzupełnienie szczeliny ogniochronną masą uszczelniającą analogicznie do szczegółu przedstawionego na arkuszu 020 części rysunkowej. Istniejące – szczątkowe - uszczelnienie wymaga weryfikacji pod kątem stanu zachowania izolacyjności. W przypadku wątpliwości należy je usunąć a połączenie ściany i stropu uszczelnić nowym materiałem na całej długości. Ponadto w projektowanym pomieszczeniu 0.28 znajduje się szacht instalacyjny. Zgodnie z adnotacją na arkuszu 05 części rysunkowej przejście kanałów wentylacyjnych przez ścianę szachtu należy uszczelnić do poziomu klasy odporności ogniowej EI120.
43.	Rehabilitacja, gastronomia. W jaki sposób należy wykończyć sufit oznaczony jako „brak sufitu podwieszanego”?	Należy usunąć ew. raki, odpylić a następnie powierzchnię zaimpregnować preparatem bezbarwnym do betonu.
44.	Drzwi oznaczone symbolem R04 zaprojektowano jako aluminiowe w klasie RC4. Wśród systemów dostępnych na rynku nie ma takiego, który pozwalałby osiągnąć taki parametr. Proszę o informację czy drzwi te należy wycenić w klasie RC3, czy jako stalowe przy zachowaniu oczekiwanego parametru.	Ww. klasę proponuje firma Hörmann w drzwiach linii ThermoCarbon (cyt. Opcjonalnie drzwi ThermoCarbon można wyposażyć w dodatkowe wyposażenie antywłamaniowe w klasie RC 4 co sprawi, że wejściowe drzwi aluminiowe ThermoCarbon staną się jeszcze bardziej odporne na włamanie). Projektant dopuszcza jednak obniżenie klasy do RC3 z zachowaniem warunku wykonania drzwi jako aluminiowych.
45.	Proszę o potwierdzenie, czy na podstawie Załącznika nr 7 do umowy, oferta powinna uwzględniać koszt przeglądów serwisowych?	w okresie gwarancji i rękojmi tak