
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45311200-2

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI: MODERNIZACJA STADIONU IM. ERNESTA POHLA obejmująca rozbudowę stadionu miejskiego w Zabrzu wraz z budową dwukondygnacyjnego parkingu podziemnego, usługami towarzyszącymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną - STAN SUROWY TRYBUNY ZACHODNIEJ.

ADRES INWESTYCJI: 41-800 ZABRZE, UL. ROOSEVELTA 81

NAZWA INWESTORA: STADION W ZABRZU SP. Z .O.O

ADRES INWESTORA: 41-800 ZABRZE, UL. ROOSEVELTA 81

BRANŻE: BRANŻA ELEKTRYCZNA – INSTALACJA UZIEMIAJĄCA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Mariusz Szlenk

DATA OPRACOWANIA: listopad 2022

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1	45311200-2	Uziom parafundamentowy			
1 d.1	KNNR 5 0602-04	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem - Płaskownik stalowy ocynkowany typu Fe/Zn 30x4, uchwyty, Taśma izolacyjna DENSO plastyczna	m		
		1200	m	1 200,000	
				RAZEM	1 200,000
2	45311200-2	Uziom poziom -1			
2 d.2	KNNR 5 0602-04	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem - Płaskownik stalowy ocynkowany typu Fe/Zn 30x4, Taśma izolacyjna DENSO plastyczna	m		
		1000	m	1 000,000	
				RAZEM	1 000,000
3	45311200-2	Uziom poziom -2			
3 d.3	KNNR 5 0602-04	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem - Płaskownik stalowy ocynkowany typu Fe/Zn 30x4, Taśma izolacyjna DENSO plastyczna	m		
		230	m	230,000	
				RAZEM	230,000
4	45311200-2	Uziemienie szybów windowych i szachtów			
4 d.4	KNNR 5 0602-04	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem - Płaskownik stalowy ocynkowany typu Fe/Zn 30x4, Taśma izolacyjna DENSO plastyczna	m		
		200	m	200,000	
				RAZEM	200,000