
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45311100-1	Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45312300-4	Instalowanie infrastruktury okablowania
45317300-5	Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
45311200-2	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI: MODERNIZACJA STADIONU IM. ERNESTA POHLA obejmująca rozbudowę stadionu miejskiego w Zabrzu wraz z budową dwukondygnacyjnego parkingu podziemnego, usługami towarzyszącymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną

ADRES INWESTYCJI: 41-800 ZABRZE, UL. ROOSEVELTA 81

NAZWA INWESTORA: STADION W ZABRZU SP. Z .O.O

ADRES INWESTORA: 41-800 ZABRZE, UL. ROOSEVELTA 81

BRANŻE: BRANŻA ELEKTRYCZNA – ZASILANIE POMPOWNI DRENAŻU

DATA OPRACOWANIA: Grudzień 2022

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1	45311100-1	KABLE ELEKTROENERGETYCZNE			
1 d.1	KNNR 5 0203-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² wciągane do rur - Kabel e.-en. typu YKYżo 5x2,5 mm 2 0,6/1 kV	m		
		270	m	270,000	
				RAZEM	270,000
2 d.1	KNNR 5 0203-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm ² wciągane do rur - Kabel e.-en. typu YKYżo 5x4 mm 2 0,6/1 kV	m		
		420	m	420,000	
				RAZEM	420,000
3 d.1	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur - Kabel S/FTP LSHF KAT7 zew. - podłączenie pod BMS	m		
		700	m	700,000	
				RAZEM	700,000
2	45312300-4	RURY OCHRONNE			
4 d.2	KNNR 5 0103-08	Rura ochronna typu PCV 40	m		
		690	m	690,000	
				RAZEM	690,000
3	45317300-5	ROZDZIELNICA RGg 1.0			
5 d.3	KNNR 5 0406-01	Doposażenie o rozłącznik bezpiecznikowy 3P o podstawie 63A i wkładki bezpiecznikowe 16A Wykonać według załączonego schematu strukturalnego i widoku elewacji	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
4	45317300-5	ROZDZIELNICA RGg 2.0			
6 d.4	KNNR 5 0406-01	Doposażenie o rozłącznik bezpiecznikowy 3P o podstawie 63A i wkładki bezpiecznikowe 16A Wykonać według załączonego schematu strukturalnego i widoku elewacji	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
5	45317300-5	ROZDZIELNICA RGg 3-1			
7 d.5	KNNR 5 0406-01	Doposażenie o rozłącznik bezpiecznikowy 3P o podstawie 63A i wkładki bezpiecznikowe 16A Wykonać według załączonego schematu strukturalnego i widoku elewacji	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
6	45311200-2	INNE			
8 d.6	kalk. własna	Przepust wodno i gazoszczelny	kpl.		
		10	kpl.	10,000	
				RAZEM	10,000
9 d.6	kalk. własna	Podłączenie 10 szaf zasilająco sterowniczych pod BMS	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.6	kalk. własna	Pomiary instalacji elektrycznych wraz z sporządzeniem portokołów	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.6	kalk. własna	Elementy nieujęte, a niezbędne do całkowitego zrealizowania powyższego zakresu robót m.in połączenia, uchwyty, puszki itp.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000